

NP_2

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI. Scorrevoli come da particolare abaco degli infissi con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne standard e verniciatura, guide di supporto esterno in alluminio sezione tubolare ancorate alla muratura di tamponamento e rivestite di cartongesso tipo aquapanel da esterni, perimetrale all'apertura, a ricoprire le stesse.

Scorrevoli in PVC finitura legno, a tre ante scorrevoli una sull'altra impacchettate lateralmente alle finestre come da disegno particolare abaco degli infissi.

€/mq 445,59

<i>Codice</i>	<i>Elemento di analisi</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario</i>	<i>Importi parziali</i>	<i>Importi</i>
TOS20_PR.P09.014.003	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 – con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos	kg	1,5	€ 0,045	€ 0,068	
OSCURANTI A 3 ANTE	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC, sistemi di bloccaggio, maniglie, a tre ante.	mq	1	€ 258,50	€ 256,40	
Guide per scorrevoli	Piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.	kg	15,70	€2,90	€ 44,49	
	Cartongesso aquapanel	mq	1	€ 9,39	€ 9,35	
Totale TOS20_PR						€ 310,31
TOS20_RU.M10.001.002	Operaio edile - specializzato	ore	0,85	€ 28,56	€ 22,85	
TOS20_RU.M10.001.004	Operaio edile - comune	ore	0,85	€ 23,87	€ 19,09	
Totale TOS20_RU						€ 41,94
(A)	Totale parziale		€ 352,25			
(B)	Spese generali		15% (A)		€ 52,84	
	Di cui oneri per la sicurezza afferenti all'impresa		2% (B)		€ 1,06	
(C)	Utile d'impresa		10% di (A+B)		€ 40,51	
TOTALE ARTICOLO (A + B+ C)						€ 445,59