

**NP\_3**

Fornitura e posa in opera di LISTELLI FRANGISOLE PER ESTERNI IN WPC legno composito (materiale composto da legno di bamboo e particolari materiali termoplastici). I profili architettonici abbinano un esterno in WPC ad un'anima strutturale in alluminio..

**€/mq 157,97**

<i>Codice</i>	<i>Elemento di analisi</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario</i>	<i>Importi parziali</i>	<i>Importi</i>
LISTELLI	LISTELLI FRANGISOLE PER ESTERNI IN WPC legno composito (materiale composto da legno di bamboo e particolari materiali termoplastici)	mq	1	€ 35,00	€ 35,00	
ANIMA DI ALLUMINIO INTERNA + ANCORAGGIO	Anima strutturale in alluminio più ancoraggio alla struttura portante	mq	1	€53,2	€ 53,2	
Totale TOS20_PR						€ 88,2
TOS20_RU.M10.001.002	Operaio edile - specializzato	ore	0,7	€ 28,56	€ 19,98	
TOS20_RU.M10.001.004	Operaio edile - comune	ore	0,7	€ 23,87	€ 16,70	
Totale TOS20_RU						€ 36,68
(A)	Totale parziale	€ 124,88				
(B)	Spese generali			15% (A)		€ 18,73
	Di cui oneri per la sicurezza afferenti all'impresa		3,5% (B)			€ 0,37
(C)	Utile d'impresa		10% di (A+B)			€ 14,36
TOTALE ARTICOLO (A + B+ C)						€ 157,97