

NP_rete antiroditore

Fornitura e posa in opera di rete anti roditore da porre in opera sotto il marciapiede come da indicazione della direzione lavori con le prescrizioni indicate nella relazione geologica

€/mq 22,16

<i>Codice</i>	<i>Elemento di analisi</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario</i>	<i>Importi parziali</i>	<i>Importi</i>
minuterie	Minuterie varie necessarie per la posa in opera della rete	mq	1	€ 0,98	€ 0,98	
Rete anti roditore compresa di ancoraggio	Rete zincata di maglia 6x6 mm	mq	1	€ 5,53	€ 5,53	
	Totale TOS20_PR					€ 6,51
TOS20_RU.M10.001.002	Operaio edile - specializzato	ore	0,2	€ 28,56	€ 5,71	
TOS20_RU.M10.001.003	Operaio edile - qualificato	ore	0,16	€ 26,51	€ 5,3	
	Totale TOS20_RU					€ 11,01
(A)	Totale parziale		€ 17,52			
(B)	Spese generali		15% (A)			€ 2,63
	Di cui oneri per la sicurezza afferenti all'impresa		1% (B)			€ 0,05
(C)	Utile d'impresa		10% di (A+B)			€ 2,01
	TOTALE ARTICOLO (A + B+ C)					€ 22,16