



**A.P.E.S s.c.p.a.**  
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA  
C.F e P.I 01699440507

**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

## PONSACCO – VIA TURATI 12-22

L'edificio in esame, codice fabbricato **70280110**, si trova in Via Turati 12-22, all'interno di una zona residenziale nel Comune di Ponsacco, Pisa.

La struttura è stata realizzata a cavallo dell'anno 1987, è costituita da quattro piani fuori terra, il piano terra è un porticato destinato al parcheggio auto mentre sugli altri piani sono presenti i vari subalterni. Le unità abitative sono servite da tre vani scala; su ciascun piano sono presenti sei unità abitative e ogni vano scala serve due unità abitative.

Complessivamente risultano, pertanto n. 18 appartamenti distribuiti ai vari piani.

La struttura è realizzata in calcestruzzo armato e tamponamenti in laterizio, con pareti opache verticale da 25cm di spessore circa. La struttura della copertura risulta piana in calcestruzzo armato con manto in laterizio. Gli infissi sono in alluminio a doppio vetro provvisti di oscuranti costituiti da avvolgibili in PVC.



Documentazione fotografica

e-mail: [apespisa@apespisa.it](mailto:apespisa@apespisa.it) - Tel. 050/505711 - FAX 050/45040  
Orari U.R.P. nei giorni di LUNEDI', MERCOLEDI', VENERDI' dalle ore 10 alle ore 12,30.  
MARTEDI' dalle ore 15,30 alle 17,00.

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO  
**CQY**  
CERTIQUALITY  
UNI EN ISO 9001:2015





**A.P.E.S s.c.p.a.**  
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA  
C.F e P.I 01699440507

**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

<b>1</b>	<b>INTERVENTI MINIMI RICHIESTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- posa in opera di cappotto termico</li><li>- posa di coibentazione pavimentazione verso piano non riscaldato con pannelli di polistirene espanso</li><li>- sostituzione caldaia + corpi scaldanti + valvole termostatiche + sonda esterna + eventuale sistema di evacuazione (singolo o collettivo)</li><li>- sostituzione infissi + sistemi oscuranti + rifacimento davanzali</li><li>- coibentazione del sottotetto tramite metodo dell'insufflaggio</li></ul>
<b>2</b>	<b>CRITICITÀ PRESENTABILI IN FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- posa in opera del cappotto termico a causa di prospetti movimentati e presenza di mattoni faccia a vista</li><li>- rispetto misure minime terrazzo</li></ul>
<b>3</b>	<b>ULTERIORI INTERVENTI NECESSARI NON RICOMPRESI NEL BONUS OGGETTO DI OFFERTA TECNICA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. impermeabilizzazione e rifacimento pacchetto terrazzo</li><li>2. ripristino frontalini e bordi</li><li>3. sostituzione lattoneria</li><li>4. sistemazione interna ed esterna corpi scala</li><li>5. sistemazione piazzale resede e area a verde</li></ol>